

(주)서진건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사 | 작업 단계 근거 문서

## 강관동바리 조립 작업표준

|       |                 |       |                          |
|-------|-----------------|-------|--------------------------|
| 현 장 명 | 김포 고촌 물류센터 신축공사 | 문서번호  | GGC-01-WS-20260822       |
| 작 업 명 | 4층 슬래브 강관동바리 조립 | 적용 공종 | 골조공사 · 가설공사              |
| 작성 업체 | (주)서진건설         | 작업일자  | 2026-08-22               |
| 적용 장비 | 체인블록, 수평계, 다림추  | 적용 자재 | 강관동바리, 수평연결재, 가새, U-Head |

## 1. 작업 전 확인사항

| 확인 항목   | 확인 기준                                    | 확인    |
|---------|------------------------------------------|-------|
| 작업구간 통제 | 출입금지 표지와 작업반경 통제를 설치하고 관계자에게 작업 범위를 알린다. | ***** |
| 자재 상태   | 강관, 클램프, 받침, 가새의 변형·균열·누락 여부를 확인한다.      | ***** |
| 작업발판    | 개구부 덮개와 안전난간을 확인하고 발판의 미끄럼·파손이 없음을 확인한다. | ***** |

## 2. 작업 단계별 표준

추출 기준: 각 행의 단계 ID·순서·작업내용·위험요인·안전조치·보호구는 같은 작업 단계의 정보다.

| 단계 ID   | 순서 | 작업내용                 | 위험요인                     | 안전조치                                                  | 보호구                 |
|---------|----|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| STEP-01 | 1  | 작업구간 확인 및 작업 전 안전 점검 | 작업발판 개구부·난간 미확인으로 인한 추락  | 작업구간 출입 전 개구부 덮개와 안전난간 설치 상태를 확인하고 이상 시 작업을 중지한다.     | 안전모, 안전화            |
| STEP-02 | 2  | 강관동바리 자재 운반 및 지정 적치  | 중량 자재 운반 중 끼임·전도 및 통로 장애 | 2인 1조로 운반하고 지정 적치선 안에 적치한다. 통로 폭 1.2m 이상을 유지한다.       | 안전모, 안전화, 작업장갑      |
| STEP-03 | 3  | 수직재·수평연결재 조립 및 가새 설치 | 조립 중 부재 낙하·전도 및 고소작업 추락  | 조립 순서도에 따라 수평연결재와 가새를 즉시 설치한다. 고소작업자는 안전대 걸이를 사용한다.   | 안전모, 안전대, 안전화, 작업장갑 |
| STEP-04 | 4  | 수직도·체결상태·받침부 최종 확인   | 체결 불량 또는 편심으로 인한 동바리 붕괴  | 작업반장과 안전관리자가 볼트 체결, 수직도 1/200 이내, 받침부 편심 여부를 합동 점검한다. | 안전모, 안전화, 작업장갑      |

단계 ID는 작업표준 내에서 고유하며, 순서는 STEP-01부터 STEP-04까지 오름차순으로 적용한다.

## 3. 작업 중지 및 재개 기준

| 중지 사유              | 즉시 조치                               | 재개 확인자       |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 강풍·강우 또는 작업발판 미확보  | 작업을 중지하고 자재를 결속한 뒤 작업구간을 통제한다.      | 현장소장 · 안전관리자 |
| 수직재 변형 또는 체결 불량 발견 | 불량 부재를 교체하고 재조립 후 수직도와 체결상태를 재점검한다. | 작업반장 · 안전관리자 |

## 작업표준 확인 · 서명

| (주)서진건설 작성 | (주)서진건설 작업반장 | (주)한신종합건설 안전관리자 | (주)한신종합건설 현장소장 |
|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 권상열 (서명)   | 이재훈 (서명)     | 박정우 (서명)        | 황인철 (서명)       |