

(주)서진건설 | 김포 고촌 물류센터 신축공사 | 자재코드 MAT_PIPE_SHORE

강관동바리 사양서 (첨부)

문서번호	서진-사양-2026-0818-03-A2	작성일자	2026-08-18
현장	김포 고촌 물류센터 신축공사	대상 공정	4층 슬래브 거푸집 및 동바리 (task_4f_slab)
적용 범위	4F A~C열 약 1,850㎡ · 최대 층고 8.2m	자재 코드	MAT_PIPE_SHORE
작성자	(주)서진건설 권상열	반입 목표일	2026-08-24

1. 적용 자재 내역

연번	품명	규격	단위	수량	비고
1	강관동바리 수직재	φ48.6 × 3.2t × L=3,600	본	1,240	4단 조립용
2	강관동바리 수직재	φ48.6 × 3.2t × L=2,400	본	620	높이 조절 구간
3	조절형 받침(U-Head)	조절범위 200mm	EA	1,860	상·하부
4	베이스 플레이트	150 × 150 × 6t	EA	1,860	
5	수평연결재	φ48.6 × 2.4t × L=1,800	본	2,480	2단마다 설치
6	가새(대각재)	φ48.6 × 2.4t × L=2,540	본	930	외곽 및 경계부
7	클램프(직각)	φ48.6용	EA	4,960	
8	클램프(자재)	φ48.6용	EA	1,860	
9	명예재 (각재)	90 × 90 × 3,600	본	780	
10	장선재 (각재)	60 × 60 × 3,600	본	1,560	
11	합판 거푸집	1,200 × 2,400 × 12t	매	660	유로폼 대체

수량은 A~C열 1,850㎡ 기준 산출값이며 반입 시 실측으로 조정한다. 단가와 금액은 별첨 견적서에 따른다.

2. 공법 대비

구분	변경 구간 (강관동바리)	기존 구간 (시스템동바리)
적용 구간	4F A~C열 약 1,850㎡ (층고 8.2m)	4F D열 이후 (층고 6.0m 이하)
공법	강관동바리 (본 사양서)	시스템동바리 (기존 유지)
수직재 규격	φ48.6 × 3.2t	φ60.5 × 2.3t
조립 단수	4단	3단
수평연결재 간격	2단마다 (1.8m)	1.8m 등간격
수직도 관리 기준	1/200 이내	1/200 이내
경계부 처리	미정. 별도 검토 필요	해당 없음
구조 검토서	미제출	임대사 제공분 보유

3. 조립 기준

항목	기준값	확인 방법	확인
수직재 이음	동일 규격 · 4개 이상 볼트 체결	육안 및 조립도 대조	*****

항목	기준값	확인 방법	확인
수직도	1/200 이내	다림추 측정	*****
수평연결재	2단마다 양방향 설치	육안 전수	*****
가새	외곽 및 5m 이내 간격	육안 전수	*****
받침 편심	±10mm 이내	실측	*****
지반 지지력	설계 하중 이상	하부 슬래브 강도 확인서	*****
경계부(시스템↔강관)	기준 미정	구조 검토서 수령 후 확정	*****

미확정 항목 — 시스템동바리와 강관동바리가 만나는 경계 구간의 하중 전달 기준은 본 사양서에 포함되어 있지 않다. 구조 검토서 수령 후 별도 확정한다.

4. 반입 및 검수 일정

단계	예정일	담당	확인 서명
구조 검토서 제출	*****	(주)서진건설	*****
자재 반입	2026-08-24	(주)서진건설	*****
반입 검수	2026-08-24	(주)한신종합건설 공무	*****
조립 착수	2026-08-25	(주)서진건설	*****
조립 완료 합동점검	2026-08-28	(주)한신종합건설 안전	*****

검토 · 확인

(주)서진건설 작성	(주)서진건설 작업반장	(주)한신종합건설 공무팀장	(주)한신종합건설 안전관리자
권상열 (서명)	이재훈 (서명)	정태식 (서명)	박정우 (서명)